

**Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická
- Gépípari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno**

Zadanie zákazky: "Výmena podlahy a obloženia stien v telocvični a pokládka plávajúcej podlahy"

Uchádzač je povinný v časti A. vyplniť všetky položky podľa predtlača a v časti B. vyplní v jednotlivých položkách navrhovanú jednotkovú cenu v eur bez DPH, celkovú cenu bez DPH, výšku DPH a celkovú cenu s DPH tak, ako to vyplýva z predtlača.

A.	popis	identifikácia uchádzača	Poznámka
Základné údaje	Názov uchádzača:		
	Ulica:		
	Sídlo (PSČ + mesto):		
	IČO:		
	Tel.:		
	e-mail:		
	kontaktná osoba oprávnená konať v mene uchádzača		
	Som platca DPH (uviesť ÁNO/NIE):		

1,2

B. Návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka							
	Položky na ocenenie	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena bez DPH [v EUR]	Celková cena bez DPH [v EUR]	Výška DPH [v EUR]	Celková cena vrátane DPH [v EUR]
1. Výmena podlahy a obloženia stien v telocvični (m.č. 37)							
1.	Odstránenie pôvodnej podlahy vrátane likvidácie odpadu, následné vyčistenie podkladového betónu	m ²	275,00				
2.	Pokládka separačnej geotextílie netkanej 300 g, vrátane materiálu	m ²	275,00				
	Zhotovenie PVC Hydroizolácie pre spodnú stavbu vrátane materiálu						
3.	Pokládka separačnej geotextílie netkanej 300 g, vrátane materiálu	m ²	275,00				
	Zhotovenie poteru do hrúbky 5 cm ANHYDRID / 7 cm CEMENTOVÝ vrátane materiálu						
	V prípade cementového poteru aplikácia samonivelizačnej hmoty vrátane materiálov do hrúbky 5 mm						
	Dvojfázové prebrúsenie poteru, aplikácia penetračného náteru vrátane materiálu						
4.	Tarkett – OMNISPORTS REFERENCE 6,5 mm (alebo ekvivalen - t.j. športový povrch rovnakej alebo lepšej kvality)	275	275,00				
5.	Celoplošné lepenie PVC vrátane lepidla, zváranie vrátane zvarovacej šnúry Tarkett	m ²	275,00				
6.	Vyznačenie hracích čiar (volejbel, basketbal príp iné)	kpl	1,00				
7.	Demontáž starého obkladu, dodávka a montáž nového obkladu hrúbky min. 17 mm vrátane materiálu a ošetrovania náterom lazúrou minimálne 2 vrstvami.	m ²	125,00				
8.	Presun hmôt, spotrebné materiály, ostatné náklady	kpl	1				

2. pokládka plávajúcej podlahy (m.č. 206)							
1.	Pokládka plávajúcej podlahy vrátane lištovania s použitím podkladového materiálu pod parkety hrúbky 2 mm: (m.č. 206) Vykonanie kompletných podlahárskych prác - pokládka laminátových parkiet hrúbky 8 mm - tvrdosti AC4/32, montáž lišt - vrátane zabezpečenia materiálu (parkety, lišty, podložky, plastové profily, lepidlo, ukončovací prahový profil a iné) - vrátane dopravy, presunu materiálov a hmôt a odvozu odpadu. (farebné prevedenie - bude dohodnuté osobne)	m2	61,77				
Celková suma k úhrade:				x			

V dňa

.....

pečiatka a podpis uchádzača